

Przedmiar robót
 Załącznik nr 7 do SIWZ

Remont drogi gminnej – dz. Nr 402 w m. Szewce:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	29.00
2	KNNR 6 0107-01	Wykonanie podbudowy tłuczniowej tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 0,1 m, $855 \text{ mb} \times 4,0 \text{ m} = 3.420 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 342 \text{ m}^3 + \text{rozjazd } 114 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 11,4 \text{ m}^3$	m ³	353.40
3	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, w ilości 75 kg/m ² , $855 \text{ mb} \times 4 \text{ m} = 3420 \text{ m}^2 \times 0,075 + \text{rozjazd } 114 \text{ m}^2 \times 0,075 = 3534 \text{ m}^2 \times 0,075$	t	265.05
4	KNNR 6 0309-0301	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, $855 \text{ mb} \times 4 \text{ m} + \text{rozjazd } 114 \text{ m}^2$	m ²	3534.00
5	KNNR 6 1301-07	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym przy grubości 10 cm obustronnie po 0,5 m, $855 \text{ mb} \times 2 \times 0,5 \text{ m}$	m ²	855.00