



Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl



GMINA
FAIR PLAY
2007

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Promocja, Turystyka,
Rozwój
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
tel. (41) 347-50-53
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-31
Księgowość
tel. (41) 347-50-33
Płaca
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

Nowiny, dnia 10 kwietnia 2008r

Dla wszystkich Wykonawców

GKB - 2222/269/P/1/08

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 343/9, 345/27, 345/24 w m. Szewce, Gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie.
Numer ogłoszenia: 70081 - 2008; data zamieszczenia: 07.04.2008

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika Nr 8 do SIWZ tj. przedmiaru robót (sieć wod – kan) o przedmiar robót dotyczący sieci kanalizacyjnej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż przedmiar powyższy nie został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego /www.bip.nowiny.com.pl/ z uwagi na przyczyny natury technicznej.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający **przedłuża** termin składania ofert o 2 dni i zawiadamia, że:

Termin składania ofert, określony w pkt. XVI ppkt. 2 SIWZ ulega zmianie i upływa w dniu **30.04.2008r o godz. 11.00.**

Termin otwarcia ofert, określony w pkt. XVI ppkt. 3 ulega zmianie i nastąpi w dniu **30.04.2008r o godz. 12.00.**

W załączeniu:

1. Przedmiar robót dot. sieci kanalizacyjnej.

Z poważaniem

WOJTA GMINY
Stanisław Barycka

zał. nr 8

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty ziemne kod CPV 45111200-0			
1 Nr STWiOR: S-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm $2,0 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 0,70 = 291,9$ 291,9	~291,900		m2
2 Nr STWiOR: S-01.02.02 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią $2,0 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 0,30 = 125,1$ 125,1	~125,100		m2
3 Nr STWiOR: S-01.02.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV mechanicznie 70 % $2,40 \cdot 1,0 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 0,70 = 350,28$ 0,70 $3,0 \cdot 3,0 \cdot 2,40 \cdot 6 \cdot 0,70 = 90,72$ 441,0	~441,0		m3
4 Nr STWiOR: S-01.02.02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu IV ręcznie 30 % $2,40 \cdot 1,0 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 0,30 = 150,12$ 0,30 $3,0 \cdot 3,0 \cdot 2,40 \cdot 6 \cdot 0,30 = 38,88$ 189,0	~189,0		m3
5 Nr STWiOR: S-01.02.02 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V $2,40 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 2 = 1\,000,8$ 1\,000,8	~1\,000,8		m2
6 Nr STWiOR: S-01.02.02 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ZASYPKA PIASKIEM $1,0 \cdot (147,50 + 61,0) \cdot 0,50 = 97,7031$ $3,14 \cdot 0,10 \cdot 0,10 \cdot 208,50 = 97,7031$ 97,7031	~97,7		m3
7 Nr STWiOR: S-01.02.02 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) $189 + 441 = 97,70$ 532,3 532,3	~532,300		m3
8 Nr STWiOR: S-01.02.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III łącznie 20 km podsyпка $1,0 \cdot 0,20 \cdot (147,50 + 61,0) = 41,7$ zasyпка 97,7 studzienki $3,14 \cdot 0,60 \cdot 0,60 \cdot 1,70 \cdot 6 = 11,53008$ 150,93008	~150,93		m3
9 Nr STWiOR: S-01.02.02 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV 150,93	150,93	38,0	m3
10 Nr STWiOR: S-01.02.02 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 532,30	532,30		m3
11 Nr STWiOR: S-01.02.02 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego 5,0	5,0		m2
12 Nr STWiOR: S-01.02.02 Rozplantowanie ręczne ziemi złożonej obok $417,0 \cdot 0,15 = 62,55$ 62,55	~62,550		m3
13 Nr STWiOR: S-01.02.02 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III $2,0 \cdot (147,50 + 61,0) = 417,0$ 417,0	~417,000		m2
14 Nr STWiOR: S-01.02.02 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 417,0	417,0		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.2 odwodnienie jezeli wystąpi kod CPV 45111240-2			
15 Nr STWiOR: D- 01 Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65% żwir 35% piasek pozostawienie warstwy drenazowej jako podsypki 0,20*1,0*208,50 = 41,7 41,7	~41,700		m3
16 Nr STWiOR: D- 01 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych, Dn.100 mm 208,5 = 208,5 208,5	~208,5		m
17 Nr STWiOR: D- 01 Studzienki rewizyjne i zbiorozę drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu III, Fi.800 mm	4,0		szt
18 Nr STWiOR: D- 01 Pompy saplinowe do pompowania wody z wykopow do rozliczenia na budowie	1,0		kpl
19 Nr STWiOR: D- 01 Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie	60,0		m-g
20 Nr STWiOR: D- 01 Rurociągi stalowe kołnierzone tymczasowe, Dn.150 mm	100,0		m
1.3 kanalizacja sanitarna kod CPV 45232410-9			
21 Nr STWiOR: S-01.02.02 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm 1,0*(147,5+61,0) = 208,5 208,5	~208,500		m2
22 Nr STWiOR: S-01.02.02 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn.200 mm 147,50+61 = 208,5 208,5	~208,5		m
23 Nr STWiOR: S-01.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi.1200 mm, głębokość 3 m + drabinka	6,0		szt
24 Nr STWiOR: S-01.02.02 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ściany proste B15 kineta betonowa B15 3,14*0,60*0,60*0,20*6 = 1,35648 1,35648	~1,356		m3
25 Nr STWiOR: S-01.02.02 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rura ochronna PCV fi 250	3,0		m
26 Nr STWiOR: S-01.02.02 kolizje z kablem teletechnicznym - rura Arot PS fi 110 o l=3,0 m	2,0		kpl
27 Nr STWiOR: S-01.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn.200 mm 208,5 = 208,5 208,5	~208,5		m
28 Nr STWiOR: S-01.02.02 Włączenie do istniejącego budynku <i>gdzie studzienki</i> z wykuciem i obetonowaniem rury	1,0		szt
29 Nr STWiOR: S-01.02.02 Oznakowanie trasy kanału tabliczkami, na słupku betonowym	6,0		kpl
30 Nr STWiOR: S-01.02.02 Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 208,5 = 208,5 208,5	~208,50		m