

PRZEDMIAR ROBÓT

Tab. PDM_WTW

str. 1

Nazwa: WODOCIĄG W DRODZE GMINNEJ DZ.Nr 306/15 Adres: ZGORSKO gm. SITRÓWKA - NOWINY

Pozycja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Współczynniki (%)		
					Mat. inne (%)	R	M S
>>>>>>> STAN : 01 WODOCIĄG >>>>>>> ELEMENT: 01001 WODOCIĄG ROBOTA ZIEMNE							
1.	KNR 2-01 0218-01/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB.0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU I-II	(060) m3	261,8			
2.	KNR 2-01 0218-03/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB.0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU IV	(060) m3	292,2			
3.	KNR 2-01 0317-07/0	WYKOPY LIN.O ŚCIAN.PION.POD FUND.,RUR.I KOL.W GR.SUCH.Z WYD.UROB.ŁOP.V WYC.RECZ.O GŁĘB.WYK.DO 6M. SZER.0,8-1,5M. KAT.1-2	(060) m3	112,2		95.5	
4.	KNR 2-01 0317-08/0	WYKOPY LIN.O ŚCIAN.PION.POD FUND.,RUR.I KOLSK.W GR.SUCH.Z WYD.UROB.ŁOP.V WYC.RECZ. O GŁĘB.6M. SZER.0,8-1,5M. KAT. 3-4	(060) m3	268,1		95.5	
5.	KNR 2-01 0322-02/0	PEŁNE UMOC.PION.ŚCIAN WYK.LIN.PALAMI SZLUNKOWYMI/WYPRASKAMI/ W GR. SUCH.WRAZ Z ROZB.O SZER.WYK.DO1M,GŁĘB.DO 3M.KAT.GR.3-4	(050) m2	1868,7		95.5	
7.	KNR 2-18 0501-03/0	PODŁOŻA O GRUBOŚCI 20 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH	(050) m2	444		95.5	
8.	KNR 2-28 0501-09/0	OBSYPKA RUROCIĄGU PIASKIEM DOWLEZIONYM	(060) m3	304,2			
9.	KNR 2-01 0230-01/0	ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI 75KM GRUNT KAT. I-III	(060) m3	448,9			
10.	KNR 2-01 0320-01/0	REZERVE ZASYPYWANIE WYKOPÓW LINIOWYCH O ŚCIAN. PION. O GŁĘB. WYK. DO 1,5 M, SZER. I O,8-1,5 M. KAT. GR. 1-2	(060) m3	192,4		95.5	
11.	KNR 2-01 0211-01/1	ODNÓŻ NADMIARU ZIEMI Z WYKOPÓW SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODL.DO 1KM W ZIEMI UPRED.ZMAG.W HAŁDACH KAT.GRUNTU I-III	(060) m3	293			
12.	KNR 2-01 0214-01/0	NAKŁADY UZUP.DO TABL.0201-0213 ZA KAŻDE DALSZE ROZP.0,5KM NA ODL.PONAD 1KM SAMOCH.SAMOWYŁ.PO DRÓG.GRUNT.KAT.GRUNT.I-II DODATEK ZA DALSZE 19 km	(060) m3	293		3800.0	3800.0 3800.0
>>>>>>> ELEMENT: 01002 WODOCIĄG ROBOTA MONTAŻOWE							
1.	KNR 2-18 0803-04/0	ODNOGI WBUDOWANE W ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI Z RUR PCV O ŚREDNICY 160 MM	(020) szt.	1			
2.	KNR 2-18 0109-05/0	MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z RUR POLIETYLENOWYCH PE I PEHD ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 125 MM	(040) m	444			
3.	KNR 2-19 0219-01/0	OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU UŁOŻONEGO W ZIEMI TAŚMA Z WKLADKĄ METALOWĄ	(040) m	444		95.5	
4.	KNR 2-18 0110-05/0	POŁĄCZENIE RUR POLIETYLENOWYCH CIŚNIENIOWYCH PE, PEHD METODĄ ZGRZEWANIA CZOŁOWEGO - RURY SR. ZEWNĘTRZNEJ 125 MM	(171) 1 łącz.	39			
5.	KNR 2-18 0205-03/0	ZASŁOY ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE Z OBUDOWĄ O ŚREDNICY 100 MM	(090) komplet	1			
6.	KNR 2-18 0112-02/0	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE, PEHD O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANO KOŁNIERZOWYCH, OBJĘTA SIODEŁOWA O SR.125x80 mm	(020) szt.	3			
7.	KNR 2-18 0219-03/0	HYDRANTY POŻAROWE I ZDROJE ULICZNE HYDRANTY NADZIEMNE O ŚREDNICY 80 MM	(090) komplet	3			
8.	KNR 2-18 0114-02/0	KSZTAŁTKI ŻELIWNE CIŚNIENIOWE KOŁNIERZOWE O ŚREDNICY 80 mm - KOLANA DWUKOŁNIERZOWE	(020) szt.	3			
9.	KNR 2-18 0112-02/0	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANYCH ŁUK PE O SR.125 KAT 30 ST.	(020) szt.	1			

Nazwa: WODOCIĄG W DRODZE GMINNEJ DZ.Nr 306/15 Adres: ZGÓRSKO gm. SITYKÓWKA - NOWINY

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Mat.inne (%)	Współczynniki (%)		
						R	M	S
10.	KNR 2-18 0112-02/0	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE, PEHD O POŁĄCZENIACH ZGRZE- WANO KOŁNIERZOWYCH - TULEJE KOŁNIERZOWE O SR.125 MM	(020) szt.	1				
11.	KNR 2-18 0112-02/0	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANYCH ODGAŁĘZIENIE SIODELWE EL.OPOROWE O SR.125/63 mm	(020) szt.	12				
12.	KNR 2-18 0205-01/0	ZASUWY ŻELIWE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE Z OBUDOWĄ O ŚREDNICY 50 MM	(090) komplet	12				
13.	KNR 2-19 0134-03/0	OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU NA SŁUPKU BETONOWYM O WYM. 0,1x0,1 m	(090) komplet	12		95.5		
14.	KNR 2-18 0111-01/0	POŁĄCZENIE RUR POLIETYLENOWYCH, CIŚNIENIOWYCH PE, PEHD ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK ELEKTROOPOROWYCH O SR.ZEWN. 63 MM	(171) 1 złącz.	12				
15.	KNR 2-18 0112-01/0	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE O POŁĄCZENIACH ZGRZEWANO- KOŁNIERZOWYCH - TULEJE KOŁNIERZOWE O SR.63 MM	(020) szt.	12				
16.	KNR 2-18 0609-01/0	UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ RĘCZNIE W ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH - BLOKI OPOROWE I FUNDAMENTY ARMATURY	(060) m3	0,37		95.5		
17.	KNR 2-18 0704-02/0	PRÓBA WODNA SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH Z RUR PE O ŚREDNICY 125 MM	(172) 1 próba	2				
18.	KNR 2-18 0707-01/0	DEZYNFERCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ - RUROCIĄGI O ŚREDNICY DO 150 MM	(176) 200 m	2				

Uwaga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S, równe 100%
 - Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0
 - Wydrukowany przedmiar zawiera 29 pozycje!

***** Koniec PDM_WTW [] INFOX *****

PRZEDMIAR ROBÓT

* INFOX *

Tab. PDM_WTK

str. 1

Nazwa: KANALIZACJA SANITARNA W DRODZE GMINNEJ DZ Nr306/15 Adres: W m. ZGORSKO gm. SITKOWKA - NOWINY

Pozy- cja koszt	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Współczynniki		
					Mat. inne (%)	R	M (%)

>>>>>>> STAN : 02 KANALIZACJA SANITARNA

>>>>>>> ELEMENT: 02001 ROBOTY ZIEMNE

1.	KNR 2-01 0218-01/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB. 0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU I-II	(060) m3	215,3			
2.	KNR 2-01 0218-03/0	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONANE KOPARKAMI PODSIĘB. 0.60M3 NA ODKŁAD. KATEGORIA GRUNTU IV	(060) m3	682			
3.	KNR 2-01 0317-07/0	WYKOPY LIN. O ŚCIAN. PION. POD FUND., RUR. I KOL. W GR. SUCH. Z WYD. UROB. ŁOP. V WYC. RĘCZ. O GŁĘB. WYK. DO 6M. SZER. 0,8-1,5M. KAT. 1-2	(060) m3	92,3	95.5		
4.	KNR 2-01 0317-08/0	WYKOPY LIN. O ŚCIAN. PION. POD FUND., RUR. I KOLEK. W GR. SUCH. Z WYD. UROB. ŁOP. V WYC. RĘCZ. O GŁĘB. 6M. SZER. 0,8-1,5M. KAT. 3-4	(060) m3	292,2	95.5		
5.	KNR 2-01 0322-04/0	PEŁNE UMOCN. PION. ŚCIAN WYK. LINIOW. PALAMI SZALUN. / WYPRASKAMI/ W GR. SUCH. WRAZ Z ROZB. O SZER. WYK. DO 1M, GŁĘB. DO 6M KAT. GR. 3-4	(050) m2	1792,7	95.5		
6.	KNR 2-01 0326-10/0	UMOCN. ŚCIAN WYK. PAL. SZALUNK. STAL. POD OBIEKTY SPECJALNE W GR. SUCH. WRAZ Z ROZB. GŁĘBOKOŚĆ WYK. DO 6M. KAT. GR. 3-4	(050) m2	158,6	95.5		
7.	KNR 2-18 0501-03/0	PODŁOŻA O GRUBOŚCI 20 CM Z MATERIAŁÓW SYPKICH	(050) m2	358,8	95.5		
8.	KNR 2-28 0501-09/0	OBSYPKA RUROCIĄGU PIASKIEM DOWIEZIONYM	(060) m3	170			
9.	KNR 2-01 0230-01/0	ZASYPYWANIE WYKOPÓW SPYCHARKAMI 75KM GRUNT KAT. I-III	(060) m3	706			
10.	KNR 2-01 0320-01/0	RĘCZNE ZASYPYWANIE WYKOPÓW LINIOWYCH O ŚCIAN. PION. O GŁĘB. WYK. DO 1,5 M, SZER. I 0,8-1,5 M. KAT. GR. 1-2	(060) m3	302,4	95.5		
11.	KNR 2-01 0211-01/1	ODWÓZ NADMIARU ZIEMI Z WYKOPÓW SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODL. DO 1KM W ZIEMI UPZRED. ZMAG. W HAŁDACH KAT. GRUNTU I-III	(060) m3	273,4			
12.	KNR 2-01 0214-01/0	NAKLADY UZUP. DO TABL. 0201-0213 ZA KAŻDE DALSZE ROZP. 0,5KM NA ODL. PONAD 1KM SAMOCH. SAMOWYŁ. PO DROG. GRUNT. KAT. GRUNT. I-II DODATEK ZA DALSZE 19 km	(060) m3	273,4	3800.0	3800.0	3800.0
13.	KNR 2-18 0901-01/0	ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT KABLI ENERGETYCZNYCH NN - RURA ARCTA O ŚREDNICY 160 MM	(090) komplet	2			
14.	KNR 2-18 0903-01/0	ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGIEM	(090) komplet	1			

>>>>>>> ELEMENT: 02002 ROBOTY MONTAŻOWE

1.	KNR 2-18 0408-03/0	KANALEY Z RUR TYPU PCV ŁĄCZONE NA WCISK RURY KANALIZACYJNE PCV O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ - 200 MM	(040) m	299			
2.	KNR 2-18 0613-03/0	STUDNIE REWIZYJNE Z KREGÓW BETONOWYCH O ŚREDNICY 1200 MM I GŁĘBOKOŚCI 3 M W GOTOWYM WYKOPIE	(020) szt.	9	95.5		
3.	KNR 2-18 0613-04/0	STUDNIE REWIZYJNE Z KREGÓW BETONOWYCH O ŚREDNICY 1200 MM. NAKLADY DODATKOWE ZA KAŻDE 0,5 M RÓŻNICY GŁĘBOKOŚCI STUDNI	(040) m	1,6	95.5		
4.	KNR 2-18 0422-03/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKIŁBICHOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 200 MM TULIĄCE OCHRONNE DLA RUR O ŚR. 200mm W ŚCIANACH STUDNI	(020) szt.	18			
5.	KNR 2-18 0422-03/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKIŁBICHOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 200 MM TROJNIK O ŚREDNICY 200x160 mm	(020) szt.	1			
6.	KNR 2-18 0422-02/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKIŁBICHOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 160 MM	(020) szt.	1			

Nazwa: KANALIZACJA SANITARNA W DRODZE GMINNEJ DZ Nr306/15 Adres: W m. ZGORSKO gm. SITKOWKA - NOWINY

Pozycja kosztowa	Symbol normy	Nazwa pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Przedmiar	Współczynniki (%)		
					Mat. inne (%)	R	M
LUK PVC O ŚREDN.160 mm KĄT 45 ST.							
7.	KNR 2-18 0422-02/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKIERLICHOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 160 MM KASKADY Z KSZTAŁTEK PVC O ŚREDN.160 mm (KPL=TRÓJNIK+KOŁANO)	(020) szt.	4			
8.	KNR 2-18 0422-02/0	KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DWUKIERLICHOWE ŁĄCZONE NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 160 MM TULEJE OCHRONNE O ŚREDN.160 MM W ŚCIANACH STUDNI	(020) szt.	8			
9.	KNR 2-18 0609-01/0	UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ RĘCZNIE W ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH, BŁOKACH OPOROWYCH OBETONOWANIE KASKAD	(060) m3	0,64		95.5	
10.	KNR 2-18 0804-02/0	PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH O ŚREDNICY NOMINANEJ 200 MM. DOWÓZ WODY SAMOCHODEM BECZKOWOZEM 4 T	(040) m	299		95.5	
>>>>>>>> ELEMENT: 02005 ODWODNIENIE							
1.	KNR 2-01 0611-01/0	DRENAŻ RUROWY JEDNORZĘDOWY W UPRZ. PRZYGOTOWANEJ OBSYPCE W WYKOPIE SUCHYM Z SĄCZKÓW CERAMICZNYCH O FI OD 5-10 CM	(040) m	100		95.5	
2.	KNR 2-01 0622-02/0	STUDZIENKI POŁĄCZENIOWE DRENAŻOWE W DNIE WYKOPU Z RUR BETONOWYCH O ŚREDNICY 600 MM	(020) szt.	2		95.5	
3.	KNR 2-01 0618-01/A	RUROCIĄGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH O ŚREDNICY OD 80-100 mm	(040) m	100		95.5	
4.	KNR 2-01 0605-01/0	POMPOWANIE WODY Z WYKOPÓW POMPA SPALINOWA FAKTYCZNY ZAKRES ROBÓT ODWODNIENIOWYCH DO USTALENIA W TRAKCIE BUDOWY	(149) r-g	240		95.5	

Uwaga! - Nie są drukowane współczynniki dla R M i S równe 100%
 - Drukowany jest tylko % materiałów innych różny od 0
 - Wydrukowany przedmiar zawiera 28 pozycje)

***** Koniec PDM_WTK [] INFOX *****