

Przedmiar robót
Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Wola Murowana „Sołtysy”:

Lp.	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość
1	3	4	5
1	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	10,00
2	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt.	5,00
3	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z zagęszczeniem	m ²	1.525,00
4	Wykonanie podbudowy tłuczniowej tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie śr. grubości 5 cm: $500\text{mb} \times 3\text{m} = 1.500 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 75 \text{ m}^3 + \text{rozjazd } 25\text{m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 1,25 \text{ m}^3$	m ³	76,25
5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, w ilości 75 kg/m ² , $500\text{mb} \times 3\text{mb} = 1.500 \text{ m}^2 \times 0,075 + \text{rozjazd } 25 \text{ m}^2 \times 0,075 (112,5+1,875)$	t	114,40
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, $500 \text{ mb} \times 3 \text{ mb} + \text{rozjazd } 25 \text{ m}^2$	m ²	1.525,00
7	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym przy grubości 12 cm obustronnie po 0,5 m, $500 \text{ mb} \times 2 \times 0,5 \text{ m}$	m ²	500,00