

Przedmiar Robót

1. Rozbiórka istniejącej podbudowy drogi, grubości ok.30cm - 680,0 m²,
2. Wywóz urobku na odległość 1 km + pryzma - 235,0 m³,
3. Podsypka z piasku stabilizowanym cementem gr.15 cm - 685,0 m²,
4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm - 685,0 m²,
5. Ławy betonowe pod krawężniki - 12,0 m³,
6. Krawężniki betonowe na podsypce cementowo – piask. - 175,0 m,
7. Kostka betonowa gr.8 cm na podsypce cementowo – piask. - 680,0 m²,
8. Plantowanie, humusowanie i obsiew trawą - 270,0 m²,
9. Regulacja studzienki kanalizacyjnej - 1 sztuka.