

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Architektura i Konstrukcja			
1.1		Parter			
1	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
	1	8.631	m ²	8.631	
				RAZEM	8.631
2	KNR 2-02 d.1. 1501-11	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach	m ²		
	1	8.631*2	m ²	17.262	
				RAZEM	17.262
3	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Drzwi o odporności ogniowej ei30 (30 minut) - wewnętrzne	m ²		
	1 analogia	0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Drzwi zewnętrzne aluminium	m ²		
	1 analogia	2*2.6	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
1.2		Piętro			
5	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
	2	7.10	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
6	KNR 2-02 d.1. 1501-11	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach	m ²		
	2	14.20	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
7	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Drzwi o odporności ogniowej ei30 (30 minut) - wewnętrzne	m ²		
	2 analogia	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Drzwi - wewnętrzne	m ²		
	2 analogia	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 2-02 d.1. 1017-01	Ścianka aluminiowa	m ²		
	2 analogia	10.95-1.2*2	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
10	KNR-W 2-02 d.1. 1018-02	Wymian okna EI 30.	szt		
	2 analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Podasze			
11	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
	3	66.38	m ²	66.380	
				RAZEM	66.380
12	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 - płyta wodoodporna	m ²		
	3	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-02 d.1. 1501-11	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach	m ²		
	3	66.38+7	m ²	73.380	
				RAZEM	73.380
14	KNR 2-02 d.1. 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
	3	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3 analogia	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*7	m ² m ²	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
16	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3 analogia	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- kabina WC 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
17	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 3 analogia	Rozebranie posadzek 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
18	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
19	KNR 2-02 d.1. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
20	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
21	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
22	KNR-W 2-02 d.1. 1105-02 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 1.5 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
23	KNR-W 2-02 d.1. 1111-03 3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 163.2	m ² m ²	 163.200	 163.200
				RAZEM	163.200
24	KNR-W 2-02 d.1. 1115-01 3	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 115.74	m m	 115.740	 115.740
				RAZEM	115.740
25	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 plus izolacja 187.95	m ² m ²	 187.950	 187.950
				RAZEM	187.950
26	KNR 2-02 d.1. 1501-11 3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową podłoży gipsowych na ścianach 187.95	m ² m ²	 187.950	 187.950
				RAZEM	187.950
27	KNR-W 2-02 d.1. 2008-04 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach(Konstrukcja dachu) 173.2	m ² m ²	 173.200	 173.200
				RAZEM	173.200
28	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3 analogia	Izolacje- paroizolacja - folia PCV 173.2	m ² m ²	 173.200	 173.200
				RAZEM	173.200
29	KNR 2-02 d.1. 0609-03 3 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - styropian 20,0 cm między krokiewiami 173.2	m ² m ²	 173.200	 173.200
				RAZEM	173.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 d.1.0607-01 3 analogia	Izolacje- paroizolacja - folia PCV	m ²		
		173.2	m ²	173.200	
				RAZEM	173.200
31	KNR 2-02 d.1.1501-10 3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową podłóży gipsowych na sufitach	m ²		
		173.2	m ²	173.200	
				RAZEM	173.200
32	KNR 19-01 d.1.0417-01 3 analogia	Wyposażenia dachu - wywietrzniki (dymniki) fi 160	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNR 0-15 d.1.0526-02 3 analogia	Kłapa dymowa	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	d.1. kalk. warsz- 3 tutowa	Ponośnik schodowy dla osoby niepełnosprawnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2		Instalacje			
2.1		Instalacje wod- Kan			
35	KNR-W 2-15 d.2.0203-03 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR-W 2-15 d.2.0203-01 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR-W 2-15 d.2.0230-0202 1	Umywalka pojedyncza porcelanowa	kpl		
		2.0	kpl	2	
				RAZEM	2
38	KNR-W 2-15 d.2.0233-02 1	Ustęp z płuczką, wiszący	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
39	KNR-W 2-15 d.2.0106-01 1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
40	KNR-W 2-15 d.2.0106-03 1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm	m		
		2	m	2	
				RAZEM	2
41	KNR-W 2-15 d.2.0138-01 1	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Instalacja C.o			
42	KNR-W 2-15 d.2.0418-01 2 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR-W 2-15 d.2.0405-03 2	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		104	m	104.000	
				RAZEM	104.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2-15 d.2. 0405-04 2	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 20.0	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
45	KNR-W 2-15 d.2. 0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną RTD 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
2.3		Instalacja elektryczna			
46	KNR 5-08 d.2. 0301-03 3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kółkó plastikowych rodzaj podłoża betonowy 40.0	szt. szt.	 40	 40
				RAZEM	40
47	kalk. warsz- d.2. 3 tatowa	Wykonanie okablowania zgodnie z opisem i dokumentacją pionu przewodem YDY 5x6mm ² instalację oświetleniową przyjęto jako podtynkową wykonaną przewodami YDY 3x1,5mm ² Instalację dla gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać w korytkach instalacyjnych dwudzielnych przewodami YDY 3x2,5mm ² . 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
48	kalk. warsz- d.2. 3 tatowa	Wykonanie tablicy rozdzielczej 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
49	KNR 5-08 d.2. 0303-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 29.0	szt. szt.	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
50	KNR 5-08 d.2. 0307-02 3 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 17	szt. szt.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
51	KNR 5-08 d.2. 0309-02 3 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
52	KNR 5-08 d.2. 0511-12 3 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 40.0	szt. szt.	 40	 40
				RAZEM	40