

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty wykończeniowe nawierzchni					
1	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm - wyrównanie wysiewki wraz z zagęszczeniem - wysiewka materiał inwestora Krotność = 0.4 17.0*31.0	m ²		
d.1	0104-03 analogia		m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
2	KNR AT-04	Warstwa elastyczna podkładowa, przepuszczalna - pod nawierzchnię z poliuretanu typu " tartan "	m ²		
d.1	0108-05 analogia		m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
3	KNR AT-04	Nawierzchnia z poliuretanu typu " tartan "	m ²		
d.1	0108-05 analogia		m ²	527.000	
				RAZEM	527.000
4	kalk. własna	Wykonanie natrysku wielokolorowego dla poszczególnych gier sportowych wraz z liniami boisk specjalną farbą poliuretanową	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Urządzenia sportowe					
5	KNR 2-01	Wykopanie dołów na fundamenty pod słupki do siatkówki	dół.		
d.2	0312-06		dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-01	Wykopy pod fundamenty konstrukcji do koszykówki	m ³		
d.2	0307-02		m ³	3.456	
				RAZEM	3.456
7	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 pod słupki do piłki siatkowej	m ³		
d.2	0308-01		m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B20 - pod kosz do koszykówki	m ³		
d.2	0308-03		m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 2-23	Montaż zestawu do koszykówki	szt.		
d.2	0310-04		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-23	Montaż zestawu do siatkówki (słupek, słupek z naciągami, siatka)	kpl.		
d.2	0310-02		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000