

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilo
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,30
2.	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20cm na podsypce piaskowej	m.	176,8
3.	KNR 2-31 0804-07	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	130,74
4.	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie cian z kamieni na zaprawie cementowo wapiennej	m <sup>3</sup>	7,36
5.	KNR 4-01	Odwiezienie samochodem gruzu na odl. 5km	m <sup>3</sup>	17,71
6.	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wyk. kopark z transportem urobku samochodem	m <sup>3</sup>	110,80
7.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20cm	m <sup>2</sup>	434,39
8.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	434,39
9.	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. podbudowy po zagłębieniu 12cm	m <sup>2</sup>	434,39
10.	KNR 2-31 0111-02	J.w. lecz za każdy 1cm grubości podbudowy	m <sup>2</sup>	434,39
11.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	434,39
12.	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i żawy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV	m	556,40
13.	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	503,40
14.	KNR 2-31 0402-04	Żawy pod krawężniki betonowej	m <sup>3</sup>	4,0
15.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowej	m	45,0
16.	KNR 4-01 0701-05	Obicie tynków cementowo wapiennych	m <sup>2</sup>	46,16
17.	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat.II	m <sup>2</sup>	46,16
18.	KNR 2-02 21-11-01	Okładziny cian z płyt prostokątnych z piaskowca	m <sup>2</sup>	46,16
19.	KNR AT-03 0401-02	cieki uliczne z elementów betonowych	m	4,0
20.	TZKNBK XXXIV 1404-07	Wykonanie i montaż balustrady schodowej z rur	m	7,0
21.	TZKNBK XXIV	Wykonanie i montaż balustrad ze stali nierdzewnej na murkach	M	63,0
22.	TZKNBK XXIV 1404-07	Wykonanie i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej	m	79,5
23.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienki do kraterów ciekowych	szt	1
24.	KNR 4-01 0212-02	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych o grub. ponad 15cm	m <sup>3</sup>	0,99
25.	KNR W 2-01 0516-01	Umocnienie skarp płytami betonowymi 50x50 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	22,0
26.	KNR W-2-01 0217-11	Wykonanie rowów wykonanych koparką podsiłaniem 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	5,40
27.	KNR 4-01 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami . rury betonowe o r.30cm	m	1,0