

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudową oświetlenia na działce nr ewid. 544 obręb
Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ		ZUŻYCIE		BILANS
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP	NA MIEJSCU	NADMIAR	
3.25	0.00	0.00					0.0
			0.27	0.00	0.0	0.3	
5.40	0.25	0.00				0.3	0.3
			1.44	0.19	0.2	1.3	
10.05	0.37	0.08				1.5	1.5
			18.12	1.15	1.2	17.0	
31.00	1.36	0.03				18.5	18.5
			7.67	0.21	0.2	7.5	
37.85	0.88	0.03				26.0	26.0
			8.50	0.27	0.3	8.2	
46.80	1.02	0.03				34.2	34.2
			3.53	0.10	0.1	3.4	
50.60	0.84	0.02				37.6	37.6
			3.44	0.06	0.1	3.4	
54.80	0.80	0.01				41.0	41.0
			4.93	0.20	0.2	4.7	
60.50	0.93	0.06				45.7	45.7
			7.83	0.35	0.3	7.5	
69.15	0.88	0.02				53.2	53.2
			5.90	0.48	0.5	5.4	
75.60	0.95	0.13				58.6	58.6
			6.57	0.67	0.7	5.9	
82.30	1.01	0.07				64.5	64.5
			6.82	0.66	0.7	6.2	
90.05	0.75	0.10				70.7	70.7
			11.53	0.95	0.9	10.6	
105.85	0.71	0.02				81.3	81.3
			11.72	0.75	0.8	11.0	
124.60	0.54	0.06				92.3	92.3
			4.11	0.71	0.7	3.4	
132.90	0.45	0.11				95.7	95.7
			3.03	0.56	0.6	2.5	
139.15	0.52	0.07				98.1	98.1
			5.34	0.53	0.5	4.8	
147.90	0.70	0.05				102.9	102.9
			6.52	0.88	0.9	5.6	
159.65	0.41	0.10				108.6	108.6
			10.19	3.02	3.0	7.2	
184.80	0.40	0.14				115.7	115.7
			8.92	2.47	2.5	6.4	
206.30	0.43	0.09				122.2	122.2
			9.06	2.43	2.4	6.6	
228.40	0.39	0.13				128.8	128.8
			42.08	1.66	1.7	40.4	
245.00	4.68	0.07				169.3	169.3
			34.58	0.47	0.5	34.1	
252.25	4.86	0.06				203.4	203.4
			16.91	0.36	0.4	16.5	
258.30	0.73	0.06				219.9	219.9
RAZEM			239.02	19.12	19.1		

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

L.p.	OPIS	WYKOP	NASYP	W MIEJSCU	DOWÓZ/ODWÓZ
1.	Bilans o	239,0	19.1	19.1	219.9
2.	powiększenie zgodnie z wyliczeniami poniżej	150	-	-	150
3.	pomniejszenia zgodnie z wyliczeniami poniżej	-18	-	-	-18
	RAZEM	371	19.1	19.1	351.9

Powiększenia ilości robót ziemnych wynikające z wykonania nowej konstrukcji na zjazdach
w bilansie:

-koryto na zjazdach i połączeniach przy średniej głębokości 0.5m

$$300 \cdot 0.5 \approx 150 \text{m}^3$$

Pomniejszenia ilości robót ziemnych wynikające z rozbiórek nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych i kostki betonowej;

- rozbiórka chodnika z kostki betonowej i zjazdów przy średniej grubości 7cm

$$260 \cdot 0.07 \approx 18 \text{m}^3$$