

Nowiny, dnia 11.03.2019r.

INO.272.4.P.1.19

**Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków  
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.4.P.19 na: „Termomodernizację budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali”**

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniach 05.03.2019r. i 08.03.2019r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego:

**Pytanie nr 1.**

W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem dotyczącym Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące uszczegółowienia SIWZ oraz PFU.

Prosimy o informację czy wymianie podlega komplet stolarki oraz ślusarki zewnętrznej. Czy do wyceny należy przyjąć jedynie ilość podaną w PFU czy wycenić całą stolarkę zewnętrzną na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.

**Odpowiedź nr 1.**

Wymianie podlega komplet stolarki okiennej i ślusarki zewnętrznej.

**Pytanie nr 2.**

Zapisy w PFU oraz SIWZ mówią o konieczności wymiany jedynie rur spustowych. Czy mamy przez to rozumieć, że Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy wymiany orynnowania?

**Odpowiedź nr 2.**

Zamawiający nie przewiduje wymiany orynnowania.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o informację czy istniejąca konstrukcja dachu posiada wymagany zapas nośności do przeniesienia dodatkowego obciążenia od nowoprojektowanej warstwy docieplenia i pokrycia.

**Odpowiedź nr 3.**

W ocenie Zamawiającego konstrukcja posiada wystarczającą nośność. Ponadto w projekcie budowlanym, będącym w zakresie Wykonawcy, należy dokonać sprawdzenia nośności konstrukcji dachów od dodatkowych obciążeń spowodowanych montażem warstw termicznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

**Pytanie nr 4.**

PFU zawiera zapis o zastosowaniu na elewacji tynku mineralnego, akrylowego lub silikonowego. Z powodu dużych rozbieżności w cenach tych materiałów prosimy o sprecyzowanie rodzaju tynku.

**Odpowiedź nr 4.**

Preferowany przez Zamawiającego jest tynk akrylowy jednak dopuszcza on zastosowanie wszystkich wymienionych.

**Pytanie nr 5.**

Montaż ogniw fotowoltaicznych – produkowana energia ma być wykorzystana wyłącznie na potrzeby obiektu czy zastosowany ma być licznik dwukierunkowy

**Odpowiedź nr 5.**

Energia ma być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne obiektu, dlatego też należy przywidzieć montaż urządzeń ograniczających produkcję energii elektrycznej w momencie nadwyżki energii wyprodukowanej do ilości potrzebnej dla obiektu.

**Pytanie nr 6.**

Czy zadanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej.

**Odpowiedź nr 6.**

Należy zachować istniejące instalacje odgromowe lub wykonać nowe w przypadku stwierdzenia braku lub niewłaściwego stanu technicznego instalacji.

**Pytanie nr 7.**

Czy zamawiający przewiduje remont/wymianę cokołu wokół budynku

**Odpowiedź nr 7.**

Cokoły należy ocieplić grubością jak ściany oraz otynkować żywicznym tynkiem mozaikowym

**Pytanie nr 8.**

Część elewacji sali gimnastycznej wykonana jest z cegły klinkierowej; czy zamawiający przewiduje demontaż cegły, pozostawienie jej bez zmian czy przykrycie styropianem.

**Odpowiedź nr 8.**

Zamawiający przewiduje ujednolicenie ścian poprzez przykrycie cegły styropianem z zachowaniem jednolitego lica ściany.

**Pytanie nr 9.**

Czy zamawiający przewiduje remont/ wymianę opaski z kostki brukowej wokół budynku.

**Odpowiedź nr 9.**

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w opaski z kostki brukowej wokół budynku.