

Remont nawierzchni Hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych DBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace demontażowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka cokółków drewnianych	m		
d.1	0808-08	43.76*2+25.51*2+0.35*2*14-1.97*3-1.08*2+0.23*2	m	140.730	
				RAZEM	140.730
2	KNR 4-01	Rozbiórka listew progowych w otworach drzwiowych	m		
d.1	0808-08	1.97*3+1.08*2	m	8.070	
				RAZEM	8.070
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	43.76*25.51-0.35*0.44*14	m ²	1114.162	
				RAZEM	1114.162
4	KNR-W 4-01	Oczyszczenie elementów drewnianych z pozostałości po klejach i posadźce z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem ubytków w płytach istniejącego rusztu żywicą poliuretanową.	m ²		
d.1	0816-03	1114.162	m ²	1114.162	
				RAZEM	1114.162
5	KNR-W 4-01	Naprawa punktowa rusztu drewnianego - istniejące wybrzuszenie rusztu pod ścianą z oknami	m ²		
d.1	0415-05	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6		Demontaż pierścieni i tależy przypodłogowych do słupków sprzętu sportowego	szt		
d.1	kalk. własna	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	1114.162*0.01	m ³	11.142	
				RAZEM	11.142
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 11.142	m ³	11.142	
				RAZEM	11.142
9		Oplata za utylizację zdemontowanej wykładziny z poliuretanu	m ³		
d.1	kalk. własna	11.142	m ³	11.142	
				RAZEM	11.142
2		Prace montażowe			
10		Przygotowanie istniejącej ślepej podłogi OSB poprzez szpachlowanie i szlifowanie	m ²		
d.2	kalk. własna	1114.162	m ²	1114.162	
				RAZEM	1114.162
11	KNR 2	Posadzki sportowe punktowo-elastyczne z tworzyw sztucznych systemu typu Conipur HG 4+2 mm wraz z malowaniem linii i pół boisk na całej nawierzchni	m ²		
d.2	1206-01	1114.162	m ²	1114.162	
				RAZEM	1114.162
12		Montaż pierścieni i tależy przypodłogowych do słupków sprzętu sportowego	szt		
d.2	kalk. własna	18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 2-	Cokół drewniany z możliwością wentylowania posadzki	m		
d.2	02 1122-05	140.73	m	140.730	
				RAZEM	140.730
14	KNR-W 2-	Listwy progowe w otworach drzwiowych	m		
d.2	02 1122-05	8.07	m	8.070	
				RAZEM	8.070