

**OPIS  
PRAC PROJEKTOWYCH I REALIZACYJNYCH**

DACH NAD HALĄ BASENOWĄ I ŚWIETLIK W HALLU GŁÓWNYM :

1. Demontaż pokrycia całego dachu z makrolonu – ok. 670,0 m<sup>2</sup>.
2. Montaż nowego pokrycia z makrolonu / poliwęglanu / - ok. 570,0 m<sup>2</sup>.
  - zastosować poliwęglan wielokomorowy o wsp. K= max.1,0.
  - kolor poliwęglanu o odcieniu błękitnym / zbliżony do istniejącego /.
  - profile aluminiowe w kolorze RAL 5012.
3. Montaż pokrycia pełnego na czterech przęsłach wewnętrznych.  
/ zgodnie z załączonym rysunkiem elewacji południowej / - ok. 200,0 m<sup>2</sup>.

Warstwy pokrycia pełnego :

- blacha aluminiowa w taśmach szer. 40 cm., kolor w odcieniu jasnego popielu.
- wełna mineralna twarda gr.25 cm /dotyczy części użytkowej nad pomieszczeniem hali basenowej/.
- folia paroizolacyjna / dotyczy części użytkowej nad pomieszczeniem hali basenowej/.
- płyty sufitowe / wodoodporne / systemowe na ruszcie aluminiowym ukrytym. Kolor biały / dotyczy części użytkowej nad pomieszczeniem hali basenowej/.

4. Montaż niezbędnych obróbek blaszanych.

Patrz rysunek nr.1 – „Elewacja południowa” / w załączeniu /.

