

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46572-2016 z dnia 2016-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sitkówka

1. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową - 146 m

2. Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementów ulic - łączna długość odcinków objętych przebudową - 781m, w tym: odc. F-I - 156 m, odc....

Termin składania ofert: 2016-03-17

Sitkówka: Przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów w miejscowości Zagrody - działki nr ewid. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53 398/54, 398/57, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - odcinki F - I, B - E, C - L, D - H, J - D.

Numer ogłoszenia: 85132 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46572 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitkówka - Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3475000, faks 041 3475011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów w miejscowości Zagrody - działki nr ewid. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53 398/54, 398/57, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - odcinki F - I, B - E, C - L, D - H, J - D..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową - 146 m 2. Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementów ulic - łączna długość odcinków objętych przebudową - 781m, w tym: odc. F-I - 156 m, odc. B-E - 156 m, odc. C-L - 192 m, odc. D-H - 181 m, odc. J-D - 96 m - 0,781 km 3. Mechaniczne karczowanie krzewów i poszycia średniego z odwozem materiału poza budowę - usunięcie krzewów i poszycia kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem - 20m2 4. Roboty ziemne wykonywane wykopów w gruntach kat. III-IV - z przerzutem w obrębie odcinka - 282 m3 5. Roboty ziemne wykonywane wykopów w gruntach kat. III-IV -

z odwozem na wysypisko - 2679 m³ 6. Roboty ziemne - wykonanie nasypów -z gruntu pochodzącego z wykopu w obrębie odcinka - 242 m³ 7. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV - 7353 m² 8. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm zagęszczanego mechanicznie gr. 15cm po zagęszczeniu - podbudowa zjazdów indywidualnych, - podbudowa ciągów pieszych 2728 m² 9. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczanego mechanicznie gr. 20cm po zagęszczeniu - podbudowa dróg - 4625 m² 10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu R_m=1.5MPa (piasek stabilizowany cementem), wykonana i zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm: - podbudowa dróg - podbudowa zjazdów indywidualnych - 4598 m² 11. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy wiążącej (KR1) po zagęszczeniu 4cm - nawierzchnia dróg - 4200 m² 12. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (KR 1) grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm - nawierzchnia dróg - 4200 m² 13. Krawężniki betonowe 15x30 z wykonaniem ław z bet. C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie jezdni dróg - 1780 m 14. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem - obramowanie zjazdów indywidualnych - 334 m 15. Obrzeża betonowe 20x6 na ławie betonowej z oporem. - obramowanie ciągów pieszych - 1440 m 16. Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm-kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z zamuleniem spoin piaskiem - ciągi piesze - 2330 m² 17. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej - na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia zjazdów indywidualnych - 398 m² 18. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i ławie z chudego betonu-ściek przykrawężnikowy - 655 m 19. Wykopy liniowe w ścianach pionowych w gruncie kat. I-III bez umocnienia ścian - z odwozem gruntu na wysypisko - 198 m³ 20. Wykopy liniowe w ścianach pionowych w gruncie kat. I-III bez umocnienia ścian. - ze zmagazynowaniem na miejscu do wykonania zasyпки - 380 m³ 21. Wykonanie studzienki ściekowej fi 50cm - wpustu deszczowego wraz z osadnikiem i przykanalikiem -z kratą żeliwną D-400 z podłączeniem przykanalika do modułu rozsączającego - 23 szt 22. Wykonanie modułu rozsączającego z 12 skrzynek rozsączających systemu Azura firmy Wawin lub innego o takich samych parametrach, wraz z zabezpieczeniem skrzynek geowłókniną, montażem filtra w studziencie ściekowej i połączeniem modułu przykanalikami - redukcją fi 160/200 ze studzienką ściekową i siecią drenażową, -moduły rozsączające - odwodnienie dróg - 23 szt 23. Drenaż wykonywany ręcznie w gotowym wykopie z rur drenarskich PCV śred. 200 mm owiniętych geowłókniną i zasypanych piaskiem z wykopu z włączeniem rurami pełnymi do modułów rozsączających i studni ściekowych - drenaż na połączeniu modułów rozsączających - 695 m 24. Zasypanie wykopów nad drenażem, nad modułem rozsączającym, wokół studzienek ściekowych z zagęszczeniem warstwami piaskiem z wykopu - zasypanie kanalizacji deszczowej - 400 m³ 25. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 - objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ - studzienki kanalizacyjne - 19 szt 26. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15 - objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ - zasuwy wodociągowe - 19 szt 27. Wykonanie oznakowania pionowego - znaki małe, odblaskowe z folii 2 typu + komplet uchwyty + słupki stalowy ocynkowany dł. 3,5 m, średnicy 50mm: znaki pionowe: A-7 - 8 szt; D-1 - 2 szt; D-2 - 2 szt;

D-18 - 1 szt - 13 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny,
kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1468156,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 572996,27

Oferta z najniższą ceną: 572996,27 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1153305,48

Waluta: PLN .

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczewicz

