



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 22.03. 2017r.

Nr postępowania: INO.272.15.P.17

**Wszyscy
Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
Strona internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Bolechowice, Zgórsko, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie”.

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniach od 17.03.2017r. do dnia 20.03.2017r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego.

Pytanie nr 1.

Czy dla Zadania nr 3 w msc. Kowala należy wstawić studnię S1 na istniejącym kanale sanitarnym, czy jest ona już wybudowana?

Odpowiedź nr 1.

Należy wbudować studnię S1 na istniejącym kanale sanitarnym zgodnie z SIWZ dla Zadania nr 3.

Pytanie nr 2.

Czy będą pobierane opłaty za prowadzenie robót budowlanych po działkach dróg gminnych? Jeśli tak, to proszę o podanie stawek opłat.

Odpowiedź nr 2.

Nie będą pobierane opłaty za prowadzenie robót budowlanych na działkach gminnych.

Pytanie nr 3.

Czy dla zgrzewarki doczołowej będzie wymagana rejestracja parametrów zgrzewania?

Odpowiedź nr 3.

Należy uwzględnić rejestrację parametrów zgrzewania dla zgrzewarki doczołowej.

Pytanie nr 4.

W Specyfikacji Technicznej załączonej do zadania 8 jest wzmianka o rurach wodociągowych PE 100 fi 125 SDR 11 trójwarstwowych. Czy taki materiał należy zastosować i czy na wszystkich zadaniach?

Odpowiedź nr 4.

W Zadaniu nr 8 należy zastosować rury trójwarstwowe PE 100 fi 125 SDR 11 zgodnie z STWiOR (Załącznik do SIWZ). Dla pozostałych zadań należy zastosować rozwiązania materiałowe zgodnie z SIWZ.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 5.

Czy będzie wykonywane kamerowanie kanałów sanitarnych? Jeśli tak, kto będzie je wykonywał i kto poniesie koszty?

Odpowiedź nr 5.

Kamerowanie będzie przedmiotem odbioru technicznego przez Spółkę Wodociągi Kieleckie na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 6.

Czy w Zadaniu nr 5 należy wykonać wodociąg W1-W6 który na projekcie oznaczony jest jako projektowany?

Odpowiedź nr 6.

Zadanie nr 5 obejmuje wykonanie tylko kanału sanitarnego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7.

Czy na Zadaniu nr 5 wodociąg W1-W6 który na projekcie oznaczony jest jako projektowany jest już wykonany?

Odpowiedź nr 7.

Sieć wodociągowa już istnieje.

Pytanie nr 8.

Czy na kanalizacji należy przewidzieć odejścia rurami PVC 160?

Odpowiedź nr 8.

Sieci należy wykonać zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy wpięcia w istniejącą sieć wodociągową należy zlecać np. Wodociągom Kieleckim? Jeśli tak to jaki jest koszt?

Odpowiedź nr 9.

Wpięcie w istniejącą sieć wodociągową należy zlecić Spółce Wodociągi Kieleckie. Koszt wpięcia należy ustalić ze Spółką Wodociągi Kieleckie.

Pytanie nr 10.

Czy na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych i wodociągowych należy przewidzieć taśmę oznacznikową z wkładką metalową?

Odpowiedź nr 10.

Rozwiązania materiałowe stosować zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 11.

Czy hydranty podziemne mają być wyposażone w podwójne zamknięcie, a nadziemne pojedyncze?

Odpowiedź nr 11.

Hydranty podziemne i jak i naziemne mają być wyposażone w podwójne zamknięcie wody, zgodne z SIWZ.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Pytanie nr 12.

Czy na kanalizacji sanitarnej na studniach należy przewidzieć pierścienie obciążające?

Odpowiedź nr 12.

Rozwiązania materiałowe i techniczne stosować zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający na kanalizacji sanitarnej dopuszcza zastosowanie studzienek ze zwieńczeniem w postaci zwężki?

Odpowiedź nr 13.

Rozwiązania materiałowe i techniczne stosować zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14.

W Projekcie Budowlanym kanalizacji sanitarnej załączonym do zadania 1 i 3 jest wzmianka o uszczelkach elastomerowych zintegrowanych. Czy taki materiał należy zastosować i czy na wszystkich zadaniach?

Odpowiedź nr 14.

Rozwiązania materiałowe stosować zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Łukasz Barwiński